

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC BDI 1 23,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS CENTRAL									222.850,99	
1.			REFORMA UBS CENTRAL					-	222.850,99	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	615,00	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	200,00	BDI 1	246,00	615,00	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES					-	1.585,66	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,37	50,90	BDI 1	62,61	148,39	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES E PISOS, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	6,85	114,84	BDI 1	141,25	967,56	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,00	29,53	BDI 1	36,32	217,92	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	8,82	8,42	BDI 1	10,36	91,38	RA
1.2.0.5.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,18	4,52	BDI 1	5,56	67,72	RA
1.2.0.6.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 01/2020	M3	12,18	6,19	BDI 1	7,61	92,69	RA
1.3.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	17.627,44	
1.3.1.			FUNDAÇÃO					-	2.340,79	
1.3.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA	M3	7,20	38,87	BDI 1	47,81	344,23	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,60	17,01	BDI 1	20,92	75,31	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	7,60	59,36	BDI 1	73,01	554,88	RA
1.3.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,30	7,13	BDI 1	8,77	353,43	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,30	530,51	BDI 1	652,53	848,29	RA
1.3.1.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,88	46,48	BDI 1	57,17	164,65	RA
1.3.2.			PILARES					-	6.005,09	
1.3.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	36,00	48,86	BDI 1	60,10	2.163,60	RA
1.3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,50	16,76	BDI 1	20,61	978,98	RA
1.3.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,30	13,78	BDI 1	16,95	1.818,74	RA
1.3.2.4.	SINAPI	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,80	471,44	BDI 1	579,87	1.043,77	RA
1.3.3.			VIGAS					-	7.637,94	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS CENTRAL		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC		
			BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS CENTRAL									222.850,99	
1.3.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA	M2	53,40	30,06	BDI 1	36,97	1.974,20	RA
1.3.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	58,00	16,76	BDI 1	20,61	1.195,38	RA
1.3.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	99,80	15,30	BDI 1	18,82	1.878,24	RA
1.3.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	31,30	13,78	BDI 1	16,95	530,54	RA
1.3.3.5.	SINAPI	96557	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM	M3	3,20	523,27	BDI 1	643,62	2.059,58	RA
1.3.4.			LAJE BEIRAL					-	1.643,62	
1.3.4.1.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	8,80	28,95	BDI 1	35,61	313,37	RA
1.3.4.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,60	14,93	BDI 1	18,36	359,86	RA
1.3.4.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,60	14,45	BDI 1	17,77	490,45	RA
1.3.4.4.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,70	13,93	BDI 1	17,13	29,12	RA
1.3.4.5.	SINAPI	92740	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,80	458,15	BDI 1	563,52	450,82	RA
1.4.			COBERTURA					-	19.913,98	
1.4.0.1.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	1.283,45	BDI 1	1.578,64	4.735,92	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	865,09	BDI 1	1.064,06	6.384,36	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,30	70,36	BDI 1	86,54	3.920,26	RA
1.4.0.4.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, MODELO DO TELHADO EXISTENTE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	45,30	35,38	BDI 1	43,52	1.971,46	RA
1.4.0.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,50	22,65	BDI 1	27,86	515,41	RA

PMV3.0.4

RECURSO

↓

2/9

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC BDI 1 23,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS CENTRAL									222.850,99	
1.4.0.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,60	70,30	BDI 1	86,47	2.386,57	RA
1.5.			RELOCAÇÃO DE TOLDO					-	23.870,80	
1.5.0.1.	SINAPI	96558	CHUMBAMENTO DE PILARES DO TOLDO COM CONCRETO FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,72	530,51	BDI 1	652,53	469,82	RA
1.5.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME	M3	1,35	33,01	BDI 1	40,60	54,81	RA
1.5.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME	M2	5,40	71,39	BDI 1	87,81	474,17	RA
1.5.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,22	16,93	BDI 1	20,82	296,06	RA
1.5.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,39	19,48	BDI 1	23,96	177,06	RA
1.5.0.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,41	602,12	BDI 1	740,61	303,65	RA
1.5.0.7.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO, TRELIÇADO, EM AÇO ESTRUTURAL, PARA APOIO DE TOLDO EXISTENTE, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA	KG	178,86	17,68	BDI 1	21,75	3.890,21	RA
1.5.0.8.	SINAPI	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	3,40	130,00	BDI 1	159,90	543,66	RA
1.5.0.9.	SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	15,93	11,31	BDI 1	13,91	221,59	RA
1.5.0.10.	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	48,00	2,72	BDI 1	3,35	160,80	RA
1.5.0.11.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	53,72	9,37	BDI 1	11,53	619,39	RA
1.5.0.12.	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	53,72	9,76	BDI 1	12,00	644,64	RA
1.5.0.13.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	21,36	BDI 1	26,27	2.101,60	RA
1.5.0.14.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	19,38	BDI 1	23,84	1.907,20	RA
1.5.0.15.	AMMOC	196	LONA PARA TOLDO, EM PVC, GRAMATURA 0,53KG/M², RETARDANTE À CHAMAS, ANTI-OXIDANTE, ANTI-UV, BIOCIDA - INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	77,05	93,30	BDI 1	114,76	8.842,26	RA
1.5.0.16.	SINAPI-I	1108	CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	23,00	35,01	BDI 1	43,06	990,38	RA
1.5.0.17.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	70,68	BDI 1	86,94	2.173,50	RA
1.6.			JARDIM					-	670,50	3,19

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC BDI 1 23,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS CENTRAL										222.850,99
1.6.0.1.	SINAPI-I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM JARDIM	M3	2,14	254,73	BDI 1	313,32	670,50	RA
1.7.			FORRO					-	5.045,63	
1.7.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	51,75	75,00	BDI 1	92,25	4.773,94	RA
1.7.0.2.	SINAPI-I	39424	PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ACABAMENTO DE FORRO DRYWALL	M	51,75	4,27	BDI 1	5,25	271,69	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÕES					-	17.180,34	
1.8.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,73	100,00	BDI 1	123,00	335,79	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	51,75	85,00	BDI 1	104,55	5.410,46	RA
1.8.0.3.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADOSOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM	M2	51,75	35,00	BDI 1	43,05	2.227,84	RA
1.8.0.4.	AMMOC	134	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COM JUNTA SECA DE EPÓXI	M²	51,75	120,00	BDI 1	147,60	7.638,30	RA
1.8.0.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	47,30	13,00	BDI 1	15,99	756,33	RA
1.8.0.6.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA PARA REPARO EM PISO ONDE SERÃO REMOVIDAS AS PAREDES	M2	3,60	183,29	BDI 1	225,45	811,62	RA
1.9.			FECHAMENTOS					-	13.273,88	
1.9.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	101,25	85,00	BDI 1	104,55	10.585,69	RA
1.9.0.2.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	23,40	93,40	BDI 1	114,88	2.688,19	RA
1.10.			REVESTIMENTOS					-	10.708,07	
1.10.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	202,50	3,82	BDI 1	4,70	951,75	RA
1.10.0.2.	SINAPI	89048	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	202,50	32,62	BDI 1	40,12	8.124,30	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM JUNTA SECA DE EPÓXI DE 2MM	M2	23,10	57,44	BDI 1	70,65	1.632,02	RA
1.11.			PINTURAS					-	46.042,44	
1.11.0.1. PMV3.0.4	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	51,75	27,93	BDI 1	34,35	1.777,61	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS CENTRAL									222.850,99	
1.11.0.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	51,75	2,76	BDI 1	3,39	175,43	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	51,75	15,08	BDI 1	18,55	959,96	RA
1.11.0.4.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA E DRYWALL	M2	233,10	11,54	BDI 1	14,19	3.307,69	RA
1.11.0.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	391,29	2,36	BDI 1	2,90	1.134,74	RA
1.11.0.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	391,29	13,21	BDI 1	16,25	6.358,46	RA
1.11.0.7.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	836,64	1,77	BDI 1	2,18	1.823,88	RA
1.11.0.8.	SINAPI	98554	PINTURA DE TELHADO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	836,64	24,38	BDI 1	29,99	25.090,83	RA
1.11.0.9.	DEINFRA	42749	REVISAO COBERTURA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS SE NECESSÁRIO, IMPERMEABILIZAÇÕES, PARAFUSOS, MASSA PARA CALAFETAR, MANTA ASFÁLTICA E DEMAIS MANUTENÇÕES QUE GARANTAM ESTANQUEIDADE DO TELHADO	M2	836,64	4,62	BDI 1	5,68	4.752,12	RA
1.11.0.10.	SINAPI-I	43502	EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	2,00	268,99	BDI 1	330,86	661,72	RA
1.12.			ESQUADRIAS					-	24.903,60	
1.12.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	13,70	81,99	BDI 1	100,85	1.381,65	RA
1.12.0.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	13,70	79,97	BDI 1	98,36	1.347,53	RA
1.12.0.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	2,40	75,15	BDI 1	92,43	221,83	RA
1.12.0.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM ACIONADOR ATENDENDO A NBR 9050/2020. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,05	409,40	BDI 1	503,56	5.060,78	RA
1.12.0.5.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM ACIONADOR ATENDENDO A NBR 9050/2020. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,26	353,53	BDI 1	434,84	1.852,42	RA
1.12.0.6.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,60	681,29	BDI 1	837,99	502,79	RA
1.12.0.7.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.044,01	BDI 1	1.284,13	8.988,91	RA
1.12.0.8.	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	26,46	47,56	BDI 1	58,50	1.547,91	RA
1.12.0.9.	AMMOC	213	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E=10MM, INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÃO	M2	6,30	474,42	BDI 1	583,54	3.676,30	RA
1.12.0.10.	SINAPI	87261	SOLEIRA EM PORCELANATO PEÇA COM LARGURA DE 0,9M	M2	0,60	145,00	BDI 1	178,35	107,01	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS CENTRAL										
1.12.0.11.	COTAÇÃO	72 AMMOC	ADESIVO FOSCO PARA JANELAS DE BANHEIROS	M2	1,80	97,77	BDI 1	120,26	216,47	RA
1.13.			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					-	3.206,34	
1.13.0.1.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO ACESSÍVEL, ATENDENDO A NBR 9050/2020, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	217,91	BDI 1	268,03	268,03	RA
1.13.0.2.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO EM LAVANCA PARA PCD, ATENDENDO A NORMA 9050/2020	UN	1,00	137,46	BDI 1	169,08	169,08	RA
1.13.0.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	591,78	BDI 1	727,89	727,89	RA
1.13.0.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	38,50	BDI 1	47,36	47,36	RA
1.13.0.5.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	171,48	BDI 1	210,92	421,84	RA
1.13.0.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	160,82	BDI 1	197,81	197,81	RA
1.13.0.7.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	146,73	BDI 1	180,48	541,44	RA
1.13.0.8.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	315,39	BDI 1	387,93	387,93	RA
1.13.0.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	51,93	BDI 1	63,87	63,87	RA
1.13.0.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	51,93	BDI 1	63,87	63,87	RA
1.13.0.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	59,74	BDI 1	73,48	73,48	RA
1.13.0.12.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	23,87	BDI 1	29,36	29,36	RA
1.13.0.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,48	363,11	BDI 1	446,63	214,38	RA
1.14.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	5.351,34	
1.14.0.1.	SINAPI-I	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	1,00	66,11	BDI 1	81,32	81,32	RA
1.14.0.2.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00	41,90	BDI 1	51,54	876,18	RA
1.14.0.3.	SINAPI	91792	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	56,66	BDI 1	69,69	278,76	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS CENTRAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC BDI 1 23,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS CENTRAL									222.850,99	
1.14.0.4.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	84,42	BDI 1	103,84	623,04	RA
1.14.0.5.	SINAPI	91795	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	68,18	BDI 1	83,86	1.677,20	RA
1.14.0.6.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	435,88	BDI 1	536,13	1.072,26	RA
1.14.0.7.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	21,32	BDI 1	26,22	52,44	RA
1.14.0.8.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	11,00	51,01	BDI 1	62,74	690,14	RA
1.15.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	2.442,26	
1.15.0.1.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	70,68	BDI 1	86,94	2.173,50	RA
1.15.0.2.	DEINFRA	47976	CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 30X30X40CM, BLOCO DE CONCRETO C / TAMPA	UN	4,00	54,63	BDI 1	67,19	268,76	RA
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	7.594,21	
1.16.1.			MEDIÇÕES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	749,18	
1.16.1.1.	SINAPI-I	39801	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	170,67	BDI 1	209,92	209,92	RA
1.16.1.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,32	BDI 1	13,92	83,52	RA
1.16.1.3.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,92	BDI 1	18,35	36,70	RA
1.16.1.4.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	2,00	170,34	BDI 1	209,52	419,04	RA
1.16.2.			PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO					-	6.845,03	
1.16.2.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,00	2,95	BDI 1	3,63	464,64	RA
1.16.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00	4,24	BDI 1	5,22	1.148,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	Apelido do Empreendimento REFORMA UBS CENTRAL
Localidade SINAPI FLORIANÓPOLIS	Data Base 01-22 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA UBS CENTRAL	Município / UF ERVAL VELHO/SC
		BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA UBS CENTRAL									222.850,99	
1.16.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	6,79	BDI 1	8,35	200,40	RA
1.16.2.4.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,00	10,56	BDI 1	12,99	1.195,08	RA
1.16.2.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	27,03	BDI 1	33,25	66,50	RA
1.16.2.6.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	58,23	BDI 1	71,62	71,62	RA
1.16.2.7.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	63,68	BDI 1	78,33	78,33	RA
1.16.2.8.	SINAPI	91992	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	43,02	BDI 1	52,91	105,82	RA
1.16.2.9.	SINAPI	91993	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	45,05	BDI 1	55,41	166,23	RA
1.16.2.10.	SINAPI	92008	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	45,45	BDI 1	55,90	447,20	RA
1.16.2.11.	AMMOC	202	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO	UN	16,00	144,90	BDI 1	178,23	2.851,68	RA
1.16.2.12.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	39,94	BDI 1	49,13	49,13	RA
1.17.			PONTO CLIMATIZADOR					-	1.993,12	
1.17.0.1.	AMMOC	38	PONTO DE ESPERA DE CLIMATIZADOR, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TUBULAÇÕES DE COBRE E PVC, ATÉ 5 METROS	UN	2,00	810,21	BDI 1	996,56	1.993,12	RA
1.18.			PREVENTIVO DE INCÊNDIO					-	360,43	
1.18.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	158,66	BDI 1	195,15	195,15	RA
1.18.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	26,62	BDI 1	32,74	98,22	RA
1.18.0.3.	COTAÇÃO	76 AMMOC	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	1,00	54,52	BDI 1	67,06	67,06	RA
1.19.			GERAIS ACESSIBILIDADE					-	5.255,55	
1.19.0.1.	COTAÇÃO	69 AMMOC	CADEIRA PARA ATENDIMENTO DE OBESO COM APOIO PARA OS BRAÇOS - DIMENSÕES DO ASSENTO 53X48CM E DO ENCOSTO 53X49CM	UN	2,00	1.179,52	BDI 1	1.450,81	2.901,62	RA
1.19.0.2.	COTAÇÃO	68 AMMOC	ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA (ATENDIMENTO PREFERENCIAL), 0,8X1,2	UN	1,00	147,25	BDI 1	181,12	181,12	RA
1.19.0.3.	COTAÇÃO	72 AMMOC	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	M2	0,60	97,77	BDI 1	120,26	72,16	RA
1.19.0.4.	COTAÇÃO	17 AMMOC	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30X14CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (04 PALAVRAS)	UN	2,00	118,66	BDI 1	145,95	291,90	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS CENTRAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBS CENTRAL	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UBS CENTRAL									222.850,99	
1.19.0.5.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BALCÃO DA RECEPÇÃO E FARMÁCIA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORMUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, IMPERMEABILIZADO, INCLUSO LAUDO	M2	2,93	501,89	BDI 1	617,32	1.808,75	RA
1.20.			PISO VAGA PCD E AMBULÂNCIA					-	14.663,30	
1.20.0.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO	M2	99,30	9,43	BDI 1	11,60	1.151,88	RA
1.20.0.2.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	9,93	4,52	BDI 1	5,56	55,21	RA
1.20.0.3.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 01/2020	M3	9,93	6,19	BDI 1	7,61	75,57	RA
1.20.0.4.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	4,97	100,00	BDI 1	123,00	611,31	RA
1.20.0.5.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	99,30	95,00	BDI 1	116,85	11.603,21	RA
1.20.0.6.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	99,30	8,88	BDI 1	10,92	1.084,36	RA
1.20.0.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE SINALIZAÇÃO PARA VAGA PCD	M2	4,00	16,62	BDI 1	20,44	81,76	RA
1.21.			SERVIÇOS FINAIS					-	547,10	
1.21.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	62,10	7,16	BDI 1	8,81	547,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ERVAL VELHO/SC

Local

quinta-feira, 3 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8174111-0