



CONVENÇÕES

- Dispositivo de Drenagem Novo
- Estaqueamento
- ⊕ Poste Existente
- ▬ Tubos Ø400mm
- ⊕ Boca de Lobo Tipo 1

QUANTITATIVOS DRENAGEM PLUVIAL	ESTACA 0,00		ESTACA 2+16,000	
	Trecho		Acumulado	
	Qty	und	Qty	und
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	4,00	und	4,00	und
ESCAVAÇÃO DE VALAS	39,70	m3	39,70	m3
REATERRO DE VALAS	19,53	m3	19,53	m3
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm	42,00	m	42,00	m

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
 ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
 DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
 MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho: FELIPE L. PARISOTO

Data: OUTUBRO DE 2019

Revisão: --

Escala: 1/500

Projeto: DRENAGEM

Trecho: Est. 0+0,000 - 2+16,000

Prancha:

**DRE.
01/02**