

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Erval Velho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUDANÇAS TRÂNSITO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ATA COMISSAO TRANS. 02/2021 e 03/2021	MUNICÍPIO / UF Erval Velho/SC	BDI 1 21,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ATA COMISSAO TRANS. 02/2021 e 03/2021									10.136,29	
1.			TRAVESSA CEL. EMANUEL F. S. FARRAPOS - sentido único					-	533,95	
1.1.			Sinalização Viária					-	533,95	
1.1.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	438,38	BDI 1	533,95	533,95	RA
2.			RUA JACOB HACK - sentido único					-	6.398,66	
2.1.			Sinalização Viária					-	6.398,66	
2.1.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	438,38	BDI 1	533,95	1.601,84	RA
2.1.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. COR PRETA	M	178,20	5,14	BDI 1	6,26	1.115,62	RA
2.1.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. LINHA BRANCA TRACEJADA	M	89,10	5,14	BDI 1	6,26	557,81	RA
2.1.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	7,72	43,31	BDI 1	52,75	407,24	RA
2.1.5.	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	557,50	BDI 1	679,04	2.716,14	RA
3.			RUA CEL. HONORATO VIEIRA - proibido estacionar					-	3.203,68	
3.1.			Sinalização Viária					-	3.203,68	
3.1.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	6,00	438,38	BDI 1	533,95	3.203,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

 RECURSO
 ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Erval Velho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUDANÇAS TRÂNSITO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ATA COMISSAO TRANS. 02/2021 e 03/2021	MUNICÍPIO / UF Erval Velho/SC	BDI 1 21,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ATA COMISSAO TRANS. 02/2021 e 03/2021									10.136,29

Erval Velho/SC
Local

terça-feira, 14 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME CLAMER TELES
CREA/CAU: 162408-7
ART/RRT: 0

RECURSO
←