

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>		
<b>1. BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>-</b>	<b>577.627,65</b>	
<b>1.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>-</b>	<b>8.354,05</b>	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	200,00	BDI 1	246,80	617,00	RA	
1.1.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	90,40	24,82	BDI 1	30,63	2.768,95	RA	
1.1.0.0.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	54,00	20,70	BDI 1	25,54	1.379,16	RA	
1.1.0.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	M	18,00	16,59	BDI 1	20,47	368,46	RA	
1.1.0.0.5.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	8,00	326,22	BDI 1	402,56	3.220,48	RA	
<b>1.2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>									<b>-</b>	<b>205.710,04</b>	
<b>1.2.1. FUNDAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>64.935,96</b>	
1.2.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA	M3	94,64	43,94	BDI 1	54,22	5.131,38	RA	
1.2.1.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM	M2	47,32	19,76	BDI 1	24,38	1.153,66	RA	
1.2.1.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	157,04	64,27	BDI 1	79,31	12.454,84	RA	
1.2.1.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	759,90	16,03	BDI 1	19,78	15.030,82	RA	
1.2.1.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	343,80	18,84	BDI 1	23,25	7.993,35	RA	
1.2.1.0.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	23,92	644,80	BDI 1	795,68	19.032,67	RA	
1.2.1.0.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	70,72	47,43	BDI 1	58,53	4.139,24	RA	
<b>1.2.2. VIGAS DE BALDRAME</b>									<b>-</b>	<b>10.628,55</b>	
1.2.2.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	66,59	42,72	BDI 1	52,72	3.510,62	RA	
1.2.2.0.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	84,00	14,19	BDI 1	17,51	1.470,84	RA	
1.2.2.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,70	16,03	BDI 1	19,78	1.240,21	RA	
1.2.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,20	18,84	BDI 1	23,25	1.143,90	RA	
1.2.2.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,15	637,16	BDI 1	786,26	3.262,98	RA	
<b>1.2.3. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA</b>									<b>-</b>	<b>130.145,53</b>	
<b>1.2.3.1. PILARES E VIGAS</b>									<b>-</b>	<b>94.132,47</b>	
1.2.3.1.1.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	CHP	30,00	298,14	BDI 1	367,90	11.037,00	RA	
1.2.3.1.2.	SINAPI	97733	PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, FKC= 40MPA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 M3 - PILARES	M3	9,60	3.392,36	BDI 1	4.186,17	40.187,23	RA	
1.2.3.1.3.	SINAPI	97733	PEÇA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, FKC= 40MPA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 M3 - VIGAS DENTADAS	M3	10,25	3.392,36	BDI 1	4.186,17	42.908,24	RA	

 RECURSO  
 ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
<b>BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>		
<b>1.2.3.2. LAJES</b>									<b>-</b>	<b>36.013,06</b>	
1.2.3.2.1.	AMMOC	131	LAJE PRÉ MOLDADA TRELÇADA PARA PISO (VIGOTAS + EPS), INCLUSIVE FÓRMAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CAPA EM CONCRETO 5 CM, VIGOTAS EM DIMENSÕES VARIADAS CONFORME PROJETO, INCLUSO ESCORAMENTO E ARMADURA DE MESA	M²	182,40	160,00	BDI 1	197,44	36.013,06	RA	
<b>1.3. COBERTURA</b>									<b>-</b>	<b>107.872,80</b>	
<b>1.3.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO</b>									<b>-</b>	<b>107.872,80</b>	
1.3.1.0.1.	AMMOC	146	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	7,00	3.723,26	BDI 1	4.594,50	32.161,50	RA	
1.3.1.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	477,05	64,91	BDI 1	80,10	38.211,71	RA	
1.3.1.0.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	477,05	42,18	BDI 1	52,05	24.830,45	RA	
1.3.1.0.4.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO PARA ESTRUTURAR OITÃO EM TELHA METÁLICA	M2	38,40	64,91	BDI 1	80,10	3.075,84	RA	
1.3.1.0.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PARA FECHAMENTO DE OITÃO	M2	38,40	81,32	BDI 1	100,35	3.853,44	RA	
1.3.1.0.6.	DEINFRA	43809	TIRANTE DE CABO DE AÇO 5/8" PARA COBERTURA	M	98,00	47,46	BDI 1	58,57	5.739,86	RA	
<b>1.4. PAVIMENTAÇÕES</b>									<b>-</b>	<b>23.426,45</b>	
1.4.0.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS	M3	7,25	150,24	BDI 1	185,40	1.344,15	RA	
1.4.0.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, COM ACABAMENTO PARA RECEBER PISO CERÂMICO	M2	144,97	80,00	BDI 1	98,72	14.311,44	RA	
1.4.0.0.3.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES	M2	144,97	35,61	BDI 1	43,94	6.369,98	RA	
1.4.0.0.4.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM.	M	179,60	6,32	BDI 1	7,80	1.400,88	RA	
<b>1.5. FECHAMENTOS</b>									<b>-</b>	<b>49.363,07</b>	
1.5.0.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	330,75	85,18	BDI 1	105,11	34.765,13	RA	
1.5.0.0.2.	SINAPI-I	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM, PARA LIGAÇÃO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M2	16,54	21,82	BDI 1	26,93	445,42	RA	
1.5.0.0.3.	DEINFRA	43267	ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO PARA CHURRASQUEIRA	M2	4,43	358,05	BDI 1	441,83	1.957,31	RA	
1.5.0.0.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	27,80	108,58	BDI 1	133,99	3.724,92	RA	
1.5.0.0.5.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	25,10	87,44	BDI 1	107,90	2.708,29	RA	
1.5.0.0.6.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS	M	27,80	103,91	BDI 1	128,22	3.564,52	RA	
1.5.0.0.7.	SINAPI-I	20994	CHAMINÉ EM AÇO PARA CHURRASQUEIRA, COM TUBO D=230MM EM AÇO GALVUME PRETO E ACABAMENTO (CHAPÉU)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,50	712,31	BDI 1	878,99	2.197,48	RA	
<b>1.6. REVESTIMENTOS</b>									<b>-</b>	<b>42.746,62</b>	

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> BARRACÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRACÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>BARRACÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>	
1.6.0.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	661,50	4,33	BDI 1	5,34	3.532,41	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	551,88	30,00	BDI 1	37,02	20.430,60	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	144,97	5,50	BDI 1	6,79	984,35	RA
1.6.0.0.4.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	144,97	37,15	BDI 1	45,84	6.645,42	RA
1.6.0.0.5.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	109,62	39,22	BDI 1	48,40	5.305,61	RA
1.6.0.0.6.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III	M2	109,62	43,23	BDI 1	53,35	5.848,23	RA
<b>1.7.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>14.736,05</b>	
1.7.0.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	144,97	2,87	BDI 1	3,54	513,19	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	144,97	16,08	BDI 1	19,84	2.876,20	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	551,88	2,46	BDI 1	3,04	1.677,72	RA
1.7.0.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	551,88	14,20	BDI 1	17,52	9.668,94	RA
<b>1.8.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>47.716,37</b>	
1.8.0.0.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	11,40	447,28	BDI 1	551,94	6.292,12	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,88	743,98	BDI 1	918,07	2.644,04	RA
1.8.0.0.3.	DEINFRA	42892	GRADE SIMPLES-FERRO PARA PROTECAO DE JANELAS, PODENDO SER INCLINADA QUANDO A ABERTURA FOR MAXIM-AR OU BASCULANTE	M2	14,28	413,78	BDI 1	510,60	7.291,37	RA
1.8.0.0.4.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.107,63	BDI 1	1.366,82	8.200,92	RA
1.8.0.0.5.	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	34,02	54,97	BDI 1	67,83	2.307,58	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>	
1.8.0.0.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,48	856,37	BDI 1	1.056,76	10.018,08	RA
1.8.0.0.7.	DEINFRA	42695	PORTA CHAPA DE FERRO REFORCADA COM GRADIL DE FERRO DE CORRER, COM PINTURA ANTICORROSIVA, REFORÇADA, COM GUARNIÇÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,30	1.042,84	BDI 1	1.286,86	5.533,50	RA
1.8.0.0.8.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA NOS DOIS LADOS, COM GUARNIÇÕES, INCLUSO PINTURA ANTICORROSIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,78	522,86	BDI 1	645,21	2.438,89	RA
1.8.0.0.9.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14,80	137,12	BDI 1	169,21	2.504,31	RA
1.8.0.0.10.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,80	103,55	BDI 1	127,78	485,56	RA
<b>1.9.</b>			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>					-	<b>9.694,91</b>	
1.9.0.0.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PCD, ATENDENDO A NORMA 9050:2020- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	136,75	BDI 1	168,75	337,50	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE ALAVANCA ACESSÍVEL, ATENDENDO A NORMA 9050:2020- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	120,77	BDI 1	149,03	298,06	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	625,99	BDI 1	772,47	1.544,94	RA
1.9.0.0.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,33	BDI 1	52,24	104,48	RA
1.9.0.0.5.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	175,22	BDI 1	216,22	864,88	RA
1.9.0.0.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	164,33	BDI 1	202,78	405,56	RA
1.9.0.0.7.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	10,00	146,73	BDI 1	181,06	1.810,60	RA
1.9.0.0.8.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	315,39	BDI 1	389,19	778,38	RA
1.9.0.0.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	44,90	BDI 1	55,41	110,82	RA
1.9.0.0.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	44,90	BDI 1	55,41	110,82	RA
1.9.0.0.11.	SINAPI-I	11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	2,00	35,06	BDI 1	43,26	86,52	RA
1.9.0.0.12.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	23,81	BDI 1	29,38	58,76	RA
1.9.0.0.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,44	453,88	BDI 1	560,09	806,53	RA
1.9.0.0.14.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	607,08	BDI 1	749,14	749,14	RA
1.9.0.0.15.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	164,33	BDI 1	202,78	202,78	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>	
1.9.0.0.16.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	999,66	BDI 1	1.233,58	1.233,58	RA
1.9.0.0.17.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	77,62	BDI 1	95,78	191,56	RA
<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>12.208,72</b>	
1.10.0.0.1.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	118,30	BDI 1	145,98	145,98	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	163,73	BDI 1	202,04	202,04	RA
1.10.0.0.3.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	218,68	BDI 1	269,85	269,85	RA
1.10.0.0.4.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	768,08	BDI 1	947,81	947,81	RA
1.10.0.0.5.	SINAPI	91784	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	140,00	43,72	BDI 1	53,95	7.553,00	RA
1.10.0.0.6.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,00	43,34	BDI 1	53,48	1.818,32	RA
1.10.0.0.7.	SINAPI	91786	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	31,95	BDI 1	39,43	354,87	RA
1.10.0.0.8.	SINAPI-I	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	7,00	82,44	BDI 1	101,73	712,11	RA
1.10.0.0.9.	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	18,82	BDI 1	23,22	23,22	RA
1.10.0.0.10.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	73,55	BDI 1	90,76	181,52	RA
<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					-	<b>8.836,40</b>	
1.11.0.0.1.	SINAPI	91792	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	24,00	59,65	BDI 1	73,61	1.766,64	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	9,00	93,03	BDI 1	114,80	1.033,20	RA

 RECURSO  
 ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>	
1.11.0.0.3.	SINAPI	91794	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	7,00	44,11	BDI 1	54,43	381,01	RA
1.11.0.0.4.	SINAPI	91795	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	45,00	72,42	BDI 1	89,37	4.021,65	RA
1.11.0.0.5.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	432,90	BDI 1	534,20	1.068,40	RA
1.11.0.0.6.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	263,78	BDI 1	325,50	325,50	RA
1.11.0.0.7.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	48,62	BDI 1	60,00	240,00	RA
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>42.503,36</b>	
<b>1.12.1.</b>			<b>ENTRADA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>7.310,59</b>	
1.12.1.0.1.	AMMOC	72	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA POSTE PADRÃO CELESC, INCLUSO CAIXAS, TAMPAS, PADRÃO CELESC E ATERRAMENTO	UN	1,00	5.183,94	BDI 1	6.396,98	6.396,98	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	52,03	BDI 1	64,21	64,21	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI-I	39806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	337,37	BDI 1	416,31	416,31	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	153,69	BDI 1	189,65	189,65	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,15	BDI 1	13,76	27,52	RA
1.12.1.0.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	13,21	BDI 1	16,30	179,30	RA
1.12.1.0.7.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,84	BDI 1	18,31	36,62	RA
<b>1.12.2.</b>			<b>ELETRODUTO E FIAÇÃO</b>					-	<b>24.588,05</b>	
1.12.2.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	96,00	17,36	BDI 1	21,42	2.056,32	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO B, LB, T, C, LL, TB, E, LT OU X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	192,00	17,21	BDI 1	21,24	4.078,08	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,00	14,66	BDI 1	18,09	560,79	RA



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>	
1.12.2.0.4.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	359,00	10,62	BDI 1	13,11	4.706,49	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	12,77	BDI 1	15,76	283,68	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	181,64	2,82	BDI 1	3,48	632,11	RA
1.12.2.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.243,04	4,01	BDI 1	4,95	6.153,05	RA
1.12.2.0.8.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,39	8,65	BDI 1	10,67	548,33	RA
1.12.2.0.9.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	21,49	BDI 1	26,52	5.569,20	RA
<b>1.12.3.</b>			<b>DISPOSITIVOS</b>					-	<b>2.096,69</b>	
1.12.3.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	28,60	BDI 1	35,29	458,77	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	35,51	BDI 1	43,82	175,28	RA
1.12.3.0.3.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	107,93	BDI 1	133,19	133,19	RA
1.12.3.0.4.	SINAPI	92001	TOMADA SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	32,39	BDI 1	39,97	399,70	RA
1.12.3.0.5.	SINAPI	92000	TOMADA SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	30,14	BDI 1	37,19	929,75	RA
<b>1.12.4.</b>			<b>LUMINÁRIAS E CLIMATIZAÇÃO</b>					-	<b>8.508,03</b>	
1.12.4.0.1.	AMMOC	202	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLÁSTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSO LÂMPADAS LED 18/20W E INSTALAÇÃO	UN	16,00	120,00	BDI 1	148,08	2.369,28	RA
1.12.4.0.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	18,00	38,57	BDI 1	47,60	856,80	RA
1.12.4.0.3.	AMMOC	30	PONTO DE REDE LÓGICA INCLUSO FIAÇÃO, ELETRODUTO E TOMADA RJ45	UN	5,00	416,07	BDI 1	513,43	2.567,15	RA
1.12.4.0.4.	AMMOC	38	PONTO DE ESPERA DE CLIMATIZADOR, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TUBULAÇÕES DE COBRE E PVC, ATÉ 5 METROS	UN	4,00	550,00	BDI 1	678,70	2.714,80	RA
<b>1.13.</b>			<b>PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>3.711,21</b>	
1.13.0.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	172,07	BDI 1	212,33	636,99	RA
1.13.0.0.2.	COTAÇÃO	4 AMMOC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO 2 x 55 LEDS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	469,73	BDI 1	579,65	579,65	RA
1.13.0.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	26,59	BDI 1	32,81	229,67	RA

 RECURSO  
 ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BARRAÇÃO DA AGRICULTURA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ERVAL VELHO/SC	<b>BDI 1</b> 23,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>BARRAÇÃO DA AGRICULTURA</b>									<b>577.627,65</b>	
1.13.0.0.4.	COTAÇÃO	76 AMMOC	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	1,00	54,52	BDI 1	67,28	67,28	RA
1.13.0.0.5.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	17,10	BDI 1	21,10	42,20	RA
1.13.0.0.6.	COTAÇÃO	109 AMMOC	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, COM MESA VITROCERÂMICA- 02 QUEIMADORES ELÉTRICOS - 3500W - DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXP) 93 X 302 X 514 MM	UN	1,00	956,56	BDI 1	1.180,40	1.180,40	RA
1.13.0.0.7.	AMMOC	261	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS (PODENDO SER: ESTANQUEIDADE DO GÁS, ILUMINAÇÃO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART EM VERSÃO DIGITAL CONFORME CBMSC	UN	1,00	790,13	BDI 1	975,02	975,02	RA
<b>1.14.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>747,60</b>	
1.14.0.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	404,11	1,50	BDI 1	1,85	747,60	RA

 RECURSO  
 ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ERVAL VELHO/SC

Local

terça-feira, 27 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8473355-0