

MEMORIAL DESCRITIVO

**PROJETO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA LODOVICO
HERMINIO TONIAL
ERVAL VELHO-SC**

ÍNDICE

SUMÁRIO

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA LODOVICO HERMINIO TONIAL	1
ERVAL VELHO-SC	1
INTRODUÇÃO.....	3
DADOS DA OBRA	3
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	4
1.0 SERVIÇOS INICIAIS	5
1.1 PLACA DE OBRA	5
1.2 ART DE EXECUÇÃO	5
2.0 DEMOLIÇÕES RETIRADAS	5
2.1 PISO EXISTENTE	5
3.0 CONSTRUÇÃO	5
3.1 CANTEIROS	5
3.5 PERGOLADO	6
5.0 ILUMINAÇÃO	6
6.0 MOBILIÁRIO URBANO.....	7
6.1 LIXEIRAS	7
6.3 BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA	8
7.0 PAISAGISMO.....	8
7.1 VEGETAÇÃO EXISTENTE	8
7.2 ARBUSTOS.....	8
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo é parte integrante de um contrato de serviço de projeto arquitetônico para revitalização da Praça Lodovico Herminio Tonial, através da Prefeitura Municipal de Erval Velho-SC, inscrita no CNPJ nº 82.939.422/0001-91, localizada na Rua Nereu Ramos, Centro, CEP: 89613-000 (contratante), CPRETTO Serviços de Engenharia LTDA, CNPJ nº 44.927.247/0001-23, localizada na Rua São Roque, 620, Centro, Jaborá – SC, (contratado e responsável técnico pelo projeto) e tem como objetivo, descrever, orientar e esclarecer quanto aos detalhes construtivos gerais do projeto que será executado, na Avenida XV de Novembro, Centro, Erval Velho-SC.

DADOS DA OBRA

Obra: Projeto arquitetônico para revitalização Praça Lodovico Herminio Tonial

Local: Rua Nereu Ramos, nº 204, Centro, Erval Velho-SC.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Erval Velho-SC

Área a ser revitalizada: 199,38m²

Responsabilidade técnica:

Projeto de Arquitetônico: Carlos Eduardo Pretto CREA/SC: 172.080-0

Planilha Orçamentária: Carlos Eduardo Pretto CREA/SC:172.080-0

Memorial Descritivo: Carlos Eduardo Pretto CREA/SC:172.080-0

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

É de responsabilidade da **empresa contratada para a execução**, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos fornecidos bem como no respectivo memorial descritivo, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT, normas de segurança, acessibilidade, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

A empresa contratada deverá seguir a todos os parâmetros da NR 18 quanto **a segurança e as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção**. Os projetos básicos e ou executivos fornecidos incompletos, ou desatualizados, necessários à execução do objeto da licitação/contratação, bem como outros projetos básicos não fornecidos, tais como os complementares ou os detalhes que não constarem dos projetos ou especificações fornecidas, deverão ser elaborados, alterados ou modificados pela **empresa contratada para execução** depois de esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com o fiscal da obra e os representantes da PREFEITURA e com os autores dos respectivos projetos, que deverão aprová-los, quando da execução de cada serviço específico, sendo que o original e cópias deverão ser entregues à PREFEITURA antes do início dos serviços, bem como todas as modificações executadas no decorrer até o final das obras e serviços deverão ser cadastradas e ou alteradas pela **empresa contratada para execução**, e fornecidos os originais e ao final da obra deverá ser providenciado o "as built" e entregue à PREFEITURA em meio digital DWG.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias, contendo todas as informações pertinentes à execução tais como: Nome da obra em execução, empresa executora, profissional responsável, número de registro da empresa e do profissional, área total da obra, valor da obra e processo licitatório.

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

1.2 ART DE EXECUÇÃO

O profissional responsável pela execução da obra terá que preencher uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com os serviços a serem realizados e estando em acordo com as anotações de projeto, responsabilizando-se pela execução do mesmo.

2.0 DEMOLIÇÕES | RETIRADAS

2.1 PISO EXISTENTE

O piso existente da Praça Hilário Piovena, e passeio público do perímetro, deverá ser removido.

Deverá ser executado piso em concreto armado, conforme especificações técnicas abaixo.

- Solo deverá ser compactado e apiloado
- Lona preta sobre o solo compactado
- Concreto armado moldado “in loco” ou usinado 25MPA, com tela de aço soldada Ø (diâmetro)5,00mm, malha 10x10cm, espessura 8cm.
- Juntas de dilatação a cada 2,50m, espessura 1,50cm.

3.0 CONSTRUÇÃO

3.1 CANTEIROS

Os canteiro serão moldados “in loco”, executados com concreto usinado 20 MPA,

em trecho reto, com extrusora de 5 centímetros.

Os mesmos, possuem altura de 15 centímetros, por 12 centímetros de largura, conforme projeto arquitetônico.

O traço da argamassa de revestimento deverá ser 1:4 (01 medida de areia média para 4 medidas de cimento).

3.5 PERGOLADO

Pergolado em madeira plástica ou madeira natural do tipo Ipê, com dimensão de 3,10 metros de comprimento x 2,30 metros de largura x 2,20 altura livre, e cobertura em policarbonato fumê.



5.0 ILUMINAÇÃO

As luminárias existentes serão substituídas por novos modelos:

- Luminária Led Pétala dupla Led – 36w – 3,00 metros (02 unidades)



Imagem Ilustrativa

- Poste balizador solar acabamento preto IP65 – 3000k (02 unidades)



Imagem Ilustrativa

- Balizador de solo embutido 5w – IP7 – 3000k (03 unidades)



Imagem Ilustrativa

6.0 MOBILIÁRIO URBANO

6.1 LIXEIRAS

As lixeiras em madeira plástica, com capacidade para 94 litros, serão dispostas as destinadas para lixo orgânico e reciclável uma ao lado da outra. Serão 01 unidade para cada classificação de lixo.



Imagem Ilustrativa

6.3 BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA

Banco em madeira plástica com largura de 1,50 metros, sendo 02 unidades.



Imagem Ilustrativa

7.0 PAISAGISMO

7.1 VEGETAÇÃO EXISTENTE

Arborização existente será preservada, apenas deverão ser podadas para melhoria visual.

7.2 ARBUSTOS

Na Praça Lodovico Herminio Tonial, serão plantadas, 08 unidades da espécie Ravela e 16 unidades de Lambaris roxo.



Ravenala madagascariensis



Lambari Roxo

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente memorial, projetos e especificações devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações acima.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado para fiscalização, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

No caso da necessidade de alteração deverá ser previamente discutida com a fiscalização e o responsável técnico, antes da execução.

Erval Velho – SC, Novembro de 2022.

Prefeito em exercício

Responsável Técnico