

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC		
			BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					-	355.093,21	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.319,78	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	200,00	BDI 1	247,08	617,70	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	MXMES	16,00	26,08	BDI 1	32,22	515,52	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	M	8,00	18,88	BDI 1	23,32	186,56	RA
1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	2.776,12	
1.2.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, MANTENDO A INEGRIDADE DAS PEÇAS	M2	284,64	1,63	BDI 1	2,01	572,13	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M3	5,67	54,12	BDI 1	66,86	379,10	RA
1.2.0.3.	DEINFRA	42537	RETIRADA DE DIVISÓRIA DE EUCATEX, DE FORMA MANUAL, MANTENDO A INEGRIDADE DAS PEÇAS	M2	96,75	2,57	BDI 1	3,17	306,70	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES DA SECRETARIA E SALA DE REUNIÕES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	18,00	12,09	BDI 1	14,94	268,92	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, MANTENDO A INEGRIDADE DAS PEÇAS	M2	17,59	34,30	BDI 1	42,37	745,29	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, MANTENDO A INEGRIDADE DAS PEÇAS	M2	34,02	9,17	BDI 1	11,33	385,45	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICA FRONTAL, DE FORMA MANUAL, MANTENDO A INEGRIDADE DAS PEÇAS	M2	28,70	3,34	BDI 1	4,13	118,53	RA
1.3.			FECHAMENTOS					-	25.757,17	
1.3.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	38,48	90,89	BDI 1	112,29	4.320,92	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	M2	137,03	114,75	BDI 1	141,76	19.425,37	RA
1.3.0.3.	AMMOC	246	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO E = 50 MM INSTALADO NAS PAREDES COM PLACA DE GESSO ACARTONADO - CONFORME IDICAÇÃO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	53,94	30,18	BDI 1	37,28	2.010,88	RA
1.4.			REVESTIMENTOS					-	8.848,26	
1.4.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	109,35	4,50	BDI 1	5,56	607,99	RA
1.4.0.2.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	109,35	36,78	BDI 1	45,44	4.968,86	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENHIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.4.0.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO EM BANHEIROS PCD COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	44,82	59,08	BDI 1	72,99	3.271,41	RA
1.5.			FACHADA					-	30.617,05	
1.5.0.1.	AMMOC	344	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA EXISTENTE	M2	14,10	47,73	BDI 1	58,97	831,48	RA
1.5.0.2.	AMMOC	271	REVESTIMENTO EM FACHADA COM PLACAS DE ACM, E= 4MM, INCLUSO FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE E ACABAMENTO SELANTE ENTRE AS PLACAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	34,60	417,94	BDI 1	516,32	17.864,67	RA
1.5.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA EM PLATIBANDA EXISTENTE	M2	139,86	10,15	BDI 1	12,54	1.753,84	RA
1.5.0.4.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (PLATIBANDA) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	139,86	35,55	BDI 1	43,92	6.142,65	RA
1.5.0.5.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 25 CM - INSTALADAS	UN	39,00	83,53	BDI 1	103,19	4.024,41	RA
1.6.			PINTURAS					-	34.936,46	
1.6.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	261,00	1,86	BDI 1	2,30	600,30	RA
1.6.0.2.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, FURAS E ÁREAS DANIFICADAS - INCLUSO LIXAMENTO	M2	39,15	23,27	BDI 1	28,75	1.125,56	RA
1.6.0.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA E GESSO ACARTONADO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M2	652,73	17,50	BDI 1	21,62	14.112,02	RA
1.6.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2	913,73	3,67	BDI 1	4,53	4.139,20	RA
1.6.0.5.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	652,73	9,77	BDI 1	12,07	7.878,45	RA
1.6.0.6.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES, INCLUSO PILARES DO FUNDOS	M2	261,00	21,96	BDI 1	27,13	7.080,93	RA
1.7.			SUBSTITUIÇÃO DE PISOS					-	42.069,23	
1.7.0.1.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PISO SOBRE PISO	M2	284,64	114,48	BDI 1	141,43	40.256,64	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	191,00	7,68	BDI 1	9,49	1.812,59	RA
1.8.			SUBSTITUIÇÃO DE FORRO					-	15.827,68	
1.8.0.1.	AMMOC	256	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, E= 10MM, ANTI CHAMAS, FIXADO COM PARAFUSOS EM ESTRUTURA EXISTENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	270,59	39,96	BDI 1	49,37	13.359,03	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.8.0.2.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, E= 10MM, ANTI CHAMAS, FIXADO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA REBAIXO DE FORRO EM BANHEIROS.	M2	14,05	72,96	BDI 1	90,13	1.266,33	RA
1.8.0.3.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	226,00	4,31	BDI 1	5,32	1.202,32	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	66.330,57	
1.9.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	25,80	91,30	BDI 1	112,79	2.909,98	RA
1.9.0.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS	M	25,80	89,30	BDI 1	110,32	2.846,26	RA
1.9.0.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. DISPOSITIVO DE ABERTURA ATEDENDO A NBR 9050. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	33,69	573,76	BDI 1	708,82	23.880,15	RA
1.9.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. DISPOSITIVO DE ABERTURA ATEDENDO A NBR 9050. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,56	950,89	BDI 1	1.174,73	1.832,58	RA
1.9.0.5.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	1.143,95	BDI 1	1.413,24	11.305,92	RA
1.9.0.6.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.066,53	BDI 1	1.317,59	2.635,18	RA
1.9.0.7.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.020,66	BDI 1	1.260,92	1.260,92	RA
1.9.0.8.	AMMOC	162	LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA)	M2	39,90	55,41	BDI 1	68,45	2.731,16	RA
1.9.0.9.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR EXTERNA TIPO LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	925,78	BDI 1	1.143,71	1.921,43	RA
1.9.0.10.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM SALAS DE MÚSICA, LAMBRI DUPLO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,78	1.192,01	BDI 1	1.472,61	5.566,47	RA
1.9.0.11.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,30	661,56	BDI 1	817,29	5.148,93	RA
1.9.0.12.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	3,80	104,40	BDI 1	128,98	490,12	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.9.0.13.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	26,10	117,90	BDI 1	145,65	3.801,47	RA
1.10.			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					-	11.834,44	
1.10.1.			SANITÁRIOS PCD					-	6.391,20	
1.10.1.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	140,84	BDI 1	173,99	347,98	RA
1.10.1.2.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA COM ALAVANCA PARA BANHEIRO PCD, PARA LAVATORIO, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050)	UN	2,00	130,53	BDI 1	161,26	322,52	RA
1.10.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	648,52	BDI 1	801,18	1.602,36	RA
1.10.1.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	43,30	BDI 1	53,49	106,98	RA
1.10.1.5.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	192,54	BDI 1	237,86	951,44	RA
1.10.1.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	180,58	BDI 1	223,09	446,18	RA
1.10.1.7.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	6,00	146,73	BDI 1	181,27	1.087,62	RA
1.10.1.8.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	315,39	BDI 1	389,63	779,26	RA
1.10.1.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	49,35	BDI 1	60,97	121,94	RA
1.10.1.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	49,35	BDI 1	60,97	121,94	RA
1.10.1.11.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	47,41	BDI 1	58,57	117,14	RA
1.10.1.12.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	23,81	BDI 1	29,41	58,82	RA
1.10.1.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,72	367,65	BDI 1	454,19	327,02	RA
1.10.2.			SANITÁRIOS GERAIS					-	3.641,36	
1.10.2.1.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA TEMPORIZADA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	639,86	BDI 1	790,48	1.580,96	RA
1.10.2.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	468,02	BDI 1	578,19	1.156,38	RA
1.10.2.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00	43,30	BDI 1	53,49	106,98	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.10.2.4.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	49,35	BDI 1	60,97	121,94	RA
1.10.2.5.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	49,35	BDI 1	60,97	121,94	RA
1.10.2.6.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	47,41	BDI 1	58,57	117,14	RA
1.10.2.7.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,96	367,65	BDI 1	454,19	436,02	RA
1.10.3.			COZINHA					-	1.801,88	
1.10.3.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	752,13	BDI 1	929,18	929,18	RA
1.10.3.2.	AMMOC	320	BANCADA EM GRANITO CINZA PARA COOKTOP, ESP. 2 CM, POLIDO, INCLUSO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,60	626,65	BDI 1	774,16	464,50	RA
1.10.3.3.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	252,00	BDI 1	311,32	311,32	RA
1.10.3.4.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	78,42	BDI 1	96,88	96,88	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2.891,26	
1.11.0.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	30,21	BDI 1	37,32	149,28	RA
1.11.0.2.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	47,00	47,22	BDI 1	58,34	2.741,98	RA
1.12.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	6.086,79	
1.12.0.1.	SINAPI	91792	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	7,00	65,04	BDI 1	80,35	562,45	RA
1.12.0.2.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	5,00	96,59	BDI 1	119,33	596,65	RA
1.12.0.3.	SINAPI	91795	INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	42,00	69,08	BDI 1	85,34	3.584,28	RA
1.12.0.4.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, COM TAMPA	UN	3,00	285,90	BDI 1	353,20	1.059,60	RA
1.12.0.5.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	1,00	142,49	BDI 1	176,03	176,03	RA
1.12.0.6.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	3,00	22,94	BDI 1	28,34	85,02	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.12.0.7.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,42	BDI 1	22,76	22,76	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	43.905,59	
1.13.1.			MEDIÇÕES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	7.320,50	
1.13.1.1.	AMMOC	72	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA POSTE PADRÃO CELESC, INCLUSO CAIXAS, TAMPAS, PADRÃO CELESC E ATERRAMENTO	UN	1,00	5.094,60	BDI 1	6.293,87	6.293,87	RA
1.13.1.2.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	538,98	BDI 1	665,86	665,86	RA
1.13.1.3.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	96,94	BDI 1	119,76	119,76	RA
1.13.1.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	11,11	BDI 1	13,73	123,57	RA
1.13.1.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	11,88	BDI 1	14,68	117,44	RA
1.13.2.			ELETRODUTO					-	8.589,99	
1.13.2.1.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	48,00	18,67	BDI 1	23,06	1.106,88	RA
1.13.2.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	12,67	BDI 1	15,65	1.252,00	RA
1.13.2.3.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,20	13,37	BDI 1	16,52	928,42	RA
1.13.2.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	399,60	10,74	BDI 1	13,27	5.302,69	RA
1.13.3.			CABOS E REDE					-	14.219,59	
1.13.3.1.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	145,80	15,35	BDI 1	18,96	2.764,37	RA
1.13.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.591,80	4,13	BDI 1	5,10	8.118,18	RA
1.13.3.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	657,20	2,91	BDI 1	3,60	2.365,92	RA
1.13.3.4.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO 2M DE CABO EXTRA PARA EVENTUAIS MUDANÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	122,00	6,44	BDI 1	7,96	971,12	RA
1.13.4.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					-	4.676,86	
1.13.4.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	32,70	BDI 1	40,40	161,60	RA
1.13.4.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	49,57	BDI 1	61,24	183,72	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.13.4.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	66,43	BDI 1	82,07	246,21	RA
1.13.4.4.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	95,86	BDI 1	118,43	118,43	RA
1.13.4.5.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	62,91	BDI 1	77,72	77,72	RA
1.13.4.6.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	55,65	BDI 1	68,75	343,75	RA
1.13.4.7.	SINAPI	92000	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	49,00	34,19	BDI 1	42,24	2.069,76	RA
1.13.4.8.	SINAPI	92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	36,19	BDI 1	44,71	357,68	RA
1.13.4.9.	SINAPI	92016	TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	70,77	BDI 1	87,43	612,01	RA
1.13.4.10.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	45,51	BDI 1	56,22	505,98	RA
1.13.5.			LUMINÁRIA					-	9.098,65	
1.13.5.1.	AMMOC	202	LUMINARIA TUBULAR TIPO SLIM, LED DE 32W, DE SOBREPOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	126,26	BDI 1	155,98	7.331,06	RA
1.13.5.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	41,44	BDI 1	51,19	255,95	RA
1.13.5.3.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	109,61	BDI 1	135,41	541,64	RA
1.13.5.4.	COTAÇÃO	107 AMMOC	REFLETOR MODULAR EM LED - 50W, COR: BRANCO FRIO, PROTEÇÃO IP166, DIMENSÕES APROXIMADAS: 19X10X6CM, VIDA ÚTIL: 50.000H, LUMINOSIDADE: ACIMA DE 8000 LÚMENS	UN	4,00	161,41	BDI 1	199,41	797,64	RA
1.13.5.5.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	34,88	BDI 1	43,09	172,36	RA
1.14.			PONTO CLIMATIZADOR					-	5.645,28	
1.14.0.1.	AMMOC	38	PONTO DE ESPERA DE CLIMATIZADOR, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TUBULAÇÕES DE COBRE E E PVC, ATÉ 5 METROS	UN	8,00	571,20	BDI 1	705,66	5.645,28	RA
1.15.			PREVENTIVO DE INCÊNDIO					-	2.238,61	
1.15.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	173,76	BDI 1	214,66	429,32	RA
1.15.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	28,52	BDI 1	35,23	528,45	RA
1.15.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	38,70	BDI 1	47,81	47,81	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.15.0.4.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	20,76	BDI 1	25,65	51,30	RA
1.15.0.5.	COTAÇÃO	109 AMMOC	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, COM MESA VITROCERÂMICA- 02 QUEIMADORES ELÉTRICOS - 3500W - DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXP) 93 X 302 X 514 MM	UN	1,00	956,56	BDI 1	1.181,73	1.181,73	RA
1.16.			GERAIS ACESSIBILIDADE					-	3.398,17	
1.16.0.1.	COTAÇÃO	69 AMMOC	CADEIRA PARA ATENDIMENTO DE OBESO COM APOIO PARA OS BRAÇOS - DIMENSÕES DO ASSENTO 53X48CM E DO ENCOSTO 53X49CM	UN	1,00	1.179,52	BDI 1	1.457,18	1.457,18	RA
1.16.0.2.	COTAÇÃO	68 AMMOC	ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA (ATENDIMENTO PREFERENCIAL), 0,8X1,2	UN	1,00	147,25	BDI 1	181,91	181,91	RA
1.16.0.3.	COTAÇÃO	17 AMMOC	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30X14CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (04 PALAVRAS)	UN	12,00	118,66	BDI 1	146,59	1.759,08	RA
1.17.			ACESSOS, ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO					-	41.312,79	
1.17.1.			PISO DE CONCRETO					-	40.251,73	
1.17.1.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	323,84	2,44	BDI 1	3,01	974,76	RA
1.17.1.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO, ESTACIONAMENTO E ROTA ACESSÍVEL DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-196	M2	323,84	87,45	BDI 1	108,04	34.987,67	RA
1.17.1.3.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS E PCD COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	55,00	9,81	BDI 1	12,12	666,60	RA
1.17.1.4.	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,58	107,26	BDI 1	132,51	209,37	RA
1.17.1.5.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA PARA PASSEIO PÚBLICO	M	20,00	33,68	BDI 1	41,61	832,20	RA
1.17.1.6.	SINAPI-I	3673	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	108,00	1,92	BDI 1	2,37	255,96	RA
1.17.1.7.	AMMOC	192	CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO	M2	323,84	5,81	BDI 1	7,18	2.325,17	RA
1.17.2.			DRENAGEM					-	1.061,06	
1.17.2.1.	SINAPI-I	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA ÁGUA PLUVIAL	M	10,00	18,35	BDI 1	22,67	226,70	RA
1.17.2.2.	DEINFRA	40124	GRELHA DE FERRO FUNDIDO L= 20CM PARA CANALETA	M	10,00	34,48	BDI 1	42,60	426,00	RA
1.17.2.3.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	6,00	55,09	BDI 1	68,06	408,36	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ERVAL VELHO/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									355.093,21	
1.18.			JARDINS					-	8.357,64	
1.18.1.			FLOREIRAS					-	5.990,74	
1.18.1.1.	SINAPI	94265	MURETAS PARA FLOREIRAS EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	102,20	39,37	BDI 1	48,64	4.971,01	RA
1.18.1.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM MURETAS	M2	45,99	9,77	BDI 1	12,07	555,10	RA
1.18.1.3.	AMMOC	66	GUIA DE BALIZAMENTO 5CM X 15CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO, LIMITANDO A CALÇADA DE ACESSO À EDIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	M	12,50	30,09	BDI 1	37,17	464,63	RA
1.18.2.			PLANTIO DE GRAMA E ARBUSTOS					-	2.366,90	
1.18.2.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS.	M2	18,00	12,20	BDI 1	15,07	271,26	RA
1.18.2.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	15,00	36,49	BDI 1	45,08	676,20	RA
1.18.2.3.	COTAÇÃO	178 AMMOC	PLANTIO DE MUDA DE FLOR PARA JARDINS, CONFORME ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO	UN	400,00	0,95	BDI 1	1,17	468,00	RA
1.18.2.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M	UN	7,00	110,02	BDI 1	135,92	951,44	RA
1.19.			SERVIÇOS FINAIS					-	940,32	
1.19.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	304,31	2,50	BDI 1	3,09	940,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
As remoções deverão ser executadas pela empresa e o carregamento e transporte deverão ser solicitados para a municipalidade.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ERVAL VELHO/SC

Local

terça-feira, 20 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 8833069-0