SOMATÓRIO DE MATERIAS			
DESCRIÇÃO	QTD	PESO TOTAL (kg)	OBSERVAÇÕES
TESOURA			
UDC 100 X 50 # 2,65	30	711	BANZOS SUP/INF.
UDC 92 X 40 # 2,00	40	570	DIAGONAIS/MONTANTES
L 1.1/4 X 1/8"	16	140	SEPARADORES
⌀9,52	16	60	CONTRAVENTAMENTO
⌀9,52	6	20	C.I.
L 1.1/2 X 316"	1	15	FIXAÇÃO ENTRE TERÇAS
PILARES			
W 360 X 39,0	19	4500	PILARES
W 360 X 39,0	25	5800	VIGAS PARA 2º PAVIMENTO
W 310 X 21,0	19	2400	APOIO FECHAMENTO
TERÇAS			
UDC 100 X 50 # 2,65	45	1060	TERÇAS
ESCADA INTERNA			
UDCe 200 X 75 X 20 #2,65	4	4500	LATERAIS DA ESCADA
CH CORRUGADA 3000X1240 #3/16"	2	278	DEGRUS
PESO TOTAL:		20054	
ADICIONAR + 10% DE CARGA PARA AS CHAPARIAS			
PESO TOTAL INCLUINDO CHAPAS:		22059	
MATERIAL CONSIDERADO SEM SOMAR AS PERDAS DE CHAPAS E BARRAS.			

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS HENRIQUE PELISSER
Data: 04/01/2026 22:24:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br