SOMATÓRIO DE MATERIAS			
DESCRIÇÃO	QTD	PESO TOTAL (kg)	OBSERVAÇÕES
ESTRUTURA PARA PLATAFORMA			
UDCe 100 X 50 X 15 #3,00	7	300	SUSTENTAÇÃO PASSARELA
UDC 200 X 40 # 1,5	18	570	DIAGONAIS/MONTANTES
PISO			
CHAPA XADREZ 1/4" X 3X1,5m	19	4100	FECHAMENTO
COBERTURA DA PASSARELA			
TB RET. 60X40#2,00	23	2470	PILARES
TB RET. 80X60#1,50	13	1482	VIGAS PARA 2º PAVIMENTO
FECHAMENTO			
TB RET. 50X30#1,50	25	1000	FECHAMENTO
PESO TOTAL:		5822	
ADICIONAR + 10% DE CARGA PARA AS CHAPARIAS			
PESO TOTAL INCLUINDO CHAPAS:		6404	
MATERIAL CONSIDERADO SEM SOMAR AS PERDAS DE CHAPAS E BARRAS.			

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS HENRIQUE PELISSER
Data: 04/01/2026 22:24:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br